

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง ๕ ชั้น (มีใต้ถุน)  
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค ๘ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔,๒๓๖,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
อาคารโครงสร้าง ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๔,๔๘๘,๖๙๙.๘๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ พ.ต.อ.กฤตินิธิ ทองทิพย์	ประธานกรรมการ
รอง ผบก.อก.ภ.๘ ช่วยราชการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	
๗.๒ พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ท้วจบ	กรรมการ
ผกก.ผอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	
๗.๓ นายชรินทร์ นวลแก้ว	กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๗.๔ นายโสภณัฐ โอมิ	กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๗.๕ พ.ต.ท.ราชัญ ทอดสนิท	กรรมการและเลขานุการ
สว.ผอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำรวจภูธรภาค 8

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
- เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แบบเลขที่ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สรุยผจ.สฎ.07/2569 14398/68
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก), ปร.5 (ก), ปร.4 (ข), ปร.5 (ข) จำนวน 52 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	53,020,659.83	
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,468,040.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	54,488,699.83	
	รวมค่าก่อสร้าง	54,488,699.83	
(ตัวอักษร) (ทำลิสต์สีส้มสีแสดแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบ้าบาทแปดสิบลบาทสามสตางค์)			

คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568

คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2569

พ.ท.อ. 

..... ประธานกรรมการ

(พันตำรวจเอก กฤตินิธิ ทองทิพย์)


รองผู้บังคับการฯ ช่วยราชการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พ.ท.อ. 

..... กรรมการ

(พันตำรวจเอก พงษ์สิทธิ์ ท้วจบ)

ผู้กำกับฯ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี



..... กรรมการ

(พันตำรวจโท ราชัญ ทอดสนิท)

สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี



..... กรรมการ

(นายชินทร์ นวลแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี



..... กรรมการ

(นายโสภณัฐ โอมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ตำรวจภูธรภาค 8

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
- เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แบบเลขที่ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 49 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้าง	43,545,219.96	1.2176	53,020,659.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			53,020,659.83	
	รวมค่าก่อสร้าง			53,020,659.83	
(ตัวอักษร)		(ห้าสิบล้านสองหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลบาทสามสตางค์)			

คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568

คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2569

พ.ร.อ.  ..... ประธานกรรมการ

(พันตำรวจเอก กฤตินิธิ ทองทิพย์)

รองผู้บังคับการฯ ช่วยราชการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พ.ร.อ.  ..... กรรมการ


(พันตำรวจเอก พงษ์สิทธิ์ ท้วงจบ)

ผู้กำกับฯ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ..... กรรมการ

(นายชินทร์ นวลแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี

 ..... กรรมการ

(พันตำรวจโท ราชัญ ทอดสนิท)

สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ..... กรรมการ

(นายโสภณัฐ โอมิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ ตำรวจภูธรภาค 8


- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
- เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8
- สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แบบเลขที่ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
2	ค่าจุกัดจัดซื้อ	1,372,000.00	1.0700	1,468,040.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,468,040.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			1,468,040.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)			


คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2568  
 คำสั่ง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2569

  
 ..... กรรมการ  
 (พันตำรวจเอก กฤตินิธิ ทองทิพย์)  
 รองผู้บังคับการฯ ช่วยราชการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

  
 ..... กรรมการ  
 (พันตำรวจเอก พงษ์สิทธิ์ ท้วจบ)  
 ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
 ..... กรรมการ  
 (นายชินทร์ นวลแก้ว)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี

  
 ..... กรรมการ  
 (พันตำรวจโท รุ่งฤดี หอดตนิยม)  
 สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  
 ..... กรรมการ  
 (นายโสภณัฐ โอมิ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจรังสีชนิด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่รังสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานฐานราก	1.00	งาน		3,721,368		525,015	4,246,383	
1.2	งานเสาตอม่อ	1.00	งาน		238,988		57,835	296,823	
1.3	งานคานชั้น 1	1.00	งาน		852,246		210,315	1,062,561	
1.4	งานพนชั้น 1	1.00	งาน		563,998		98,644	662,642	
1.5	งานเสาชั้น 1	1.00	งาน		284,767		64,616	349,384	
1.6	งานคานชั้น 2	1.00	งาน		166,332		42,601	208,933	
1.7	งานพนชั้น 2	1.00	งาน		1,300,401		256,174	1,556,576	
1.8	งานเสาชั้น 2	1.00	งาน		286,068		64,830	350,898	
1.9	งานคานชั้น 3	1.00	งาน		81,957		2-,302	103,259	
1.10	งานพนชั้น 3	1.00	งาน		1,156,177		228,790	1,384,967	
1.11	งานเสาชั้น 3	1.00	งาน		286,068		64,830	350,898	
1.12	งานคานชั้น 4	1.00	งาน		81,957		2-,302	103,259	
1.13	งานพนชั้น 4	1.00	งาน		1,156,177		228,790	1,384,967	
1.14	งานเสาชั้น 4	1.00	งาน		286,068		64,830	350,898	
1.15	งานคานชั้น 5	1.00	งาน		81,957		21,302	103,259	
1.16	งานพนชั้น 5	1.00	งาน		1,156,177		228,790	1,384,967	
1.17	งานเสาชั้น หลังคา	1.00	งาน		217,633		54,069	271,703	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจรังสีชนิด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ดำรงภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ค ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานฐานราก								
	งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boeing Test	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	งานปรับบริเวณและปักฝั่ง	1,400.00	ตร.ม.	-	-	10.00	14,000.00	14,000.00	
	- ชุดดิน	435.86	ลบ.ม.	-	-	112.00	48,315.98	48,315.98	
	- ทรายทราย	28.04	ลบ.ม.	574.77	16,117.44	104.00	2,316.32	19,033.76	
	- คอนกรีตทราย	15.63	ลบ.ม.	2,168.22	33,896.15	426.00	6,559.73	40,555.88	
	- งานเสาเข็มเจาะ 0.50 ม. ความยาว 13.00 ม.	147.00	ต้น	17,000.00	2,499,000.00	-	-	2,499,000.00	รวมค่าแรง
	- ค่าแรงตัดเสาเข็มเจาะ	147.00	ต้น	-	-	500.00	73,500.00	73,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม	147.00	ต้น	-	-	300.00	44,100.00	44,100.00	ESMIC TEST
	- ทดสอบเสาเข็ม Dynamic Test	2.00	จุด	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	237.72	ลบ.ม.	2,523.36	599,841.83	579.00	137,637.29	737,479.12	
	- ค่าแรงไม่แบบ	333.62	ตร.ม.	-	-	139.00	46,373.18	46,373.18	
	- ไม่แบบ คัด 60 %	200.17	ตร.ม.	450.00	90,077.40	-	-	90,077.40	
	- ไม่เตีรา	60.05	ลบ.พ.	400.00	24,020.64	-	-	24,020.64	
	- ตะปู	50.04	กก.	46.73	2,338.51	-	-	2,338.51	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 16 มม. SD-40	123.05	กก.	19.37	2,383.18	3.60	442.97	2,826.16	
	- DB 20 มม. SD-40	4,348.40	กก.	19.69	85,613.39	3.10	13,480.05	99,093.44	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการปริมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น (สีฟ้า) ที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ สูง 5 ชั้น (สีฟ้า) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก พนง.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1.2	งานเสาตอม่อ	- DB 25 มม. SD-40	18,093.38	กก.	18.96	342,985.16	3.10	56,089.48	399,074.64		
		- ลวดผูกเหล็ก	676.94	กก.	37.07	25,094.35	-	-	25,094.35		
		รวมงานฐานราก					3,721,368.07		525,015.00	4,246,383.06	
		- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.82	ลบ.ม.	2,523.36	55,060.50	579.00	12,533.96	67,694.46		
		- ค่าแรงแบบ	186.00	ตร.ม.	-	-	139.00	25,854.00	25,854.00		
		- ไม้แบบ คัด 60 %	111.60	ตร.ม.	450.00	50,220.00	-	-	50,220.00		
		- ไม้ค้ำ	33.48	ลบ.ฟ.	400.00	13,392.00	-	-	13,392.00		
		- ตะปู	27.90	กก.	46.73	1,303.77	-	-	1,303.77		
		- เหล็กเสริมคอนกรีต									
		- RB 9 มม. SR-24	1,041.16	กก.	21.38	22,262.41	4.40	4,581.12	26,843.53		
- DB 25 มม. SD-40	4,763.27	กก.	18.96	90,294.43	3.10	14,766.14	105,060.57				
- ลวดผูกเหล็ก	174.13	กก.	37.07	6,455.11	-	-	6,455.11				
รวมงานเสา-ตอม่อ					238,988.22		57,535.22	296,823.44			
1.3	งานคานชั้น 1										
- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	78.96	ลบ.ม.	2,523.36	199,232.90	579.00	45,715.18	244,948.07				

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการปริมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจบรรจุขวด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่บรรจุขวดซึ่งหัตถ์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยาน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บก.คร.04/59ก ยผจ.ศฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

ปริมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบบ	708.56	ตร.ม.	-	-	139.00	98,489.84	98,489.84	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	425.14	ตร.ม.	450.00	191,311.20	-	-	191,311.20	
	- ไม้โครง	127.54	ลบ.ฟ.	400.00	51,016.32	-	-	51,016.32	
	- ตะปู	106.28	กก.	46.73	4,966.65	-	-	4,966.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,301.18	กก.	21.38	27,822.12	4.40	5,725.19	33,547.31	
	- RB 12 มม. SR-24	491.70	กก.	22.57	11,099.03	3.60	1,770.13	12,869.17	
	- DB 12 มม. SD-40	4,858.68	กก.	19.43	94,419.54	3.60	17,491.26	111,910.80	
	- DB 16 มม. SD-40	900.31	กก.	19.37	17,437.11	3.60	3,241.12	20,678.23	
	- DB 20 มม. SD-40	1,785.08	กก.	19.69	35,145.56	3.10	5,533.76	40,679.31	
	- DB 25 มม. SD-40	10,434.89	กก.	18.96	197,807.79	3.10	32,348.15	230,155.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	593.16	กก.	37.07	21,988.27	-	-	21,988.27	
	รวมงานคานคอดิน				852,246.50		210,314.63	1,062,561.13	
1.4	งานพื้นชั้น 1								
	- คอนกรีตโถงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	62.00	ลบ.ม.	2,523.36	156,498.32	579.00	35,898.00	192,396.32	
	- ค่าแรงไม่แบบ	117.00	ตร.ม.	-	-	139.00	16,263.00	16,263.00	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	70.20	ตร.ม.	450.00	31,590.00	-	-	31,590.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการปริมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุทธรณ์จังหวัด ชุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจอุทธรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลฟ้าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตรวจสอบราคา 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ตรวจอุทธรณ์ภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งที่ตรวจอุทธรณ์ภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่า	21.06	ลบ.พ.	400.00	8,424.00	-	-	8,424.00	
	- ตะปู	17.55	กก.	46.73	820.11	-	-	820.11	
	- เหล็กเส้นรีดคอนกรีต								
	- DB 12 มม. SD-40	1,446.69	กก.	19.43	28,113.77	3.60	5,208.09	33,321.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	43.40	กก.	21.38	928.01	-	-	928.01	
	- wire mesh 4.00 มม. @ 0.20 ม.	635.00	ตร.ม.	33.00	20,955.00	5.00	3,175.00	24,130.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จ Hollow core หนา 20 ซม รับน้ำหนักบรรทุก	635.00	ตร.ม.	498.77	316,718.95	60.00	38,100.00	354,818.95	
	ได้ไม่น้อยกว่า 800 กก/ตร.ม.								
	รวมงานพื้นชั้น 1				563,998.16		98,644.09	662,642.25	
1.5	งานเสาเข็ม 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,523.36	53,739.05	579.00	12,330.75	66,069.80	
	- ค่าแรงไม่แบบ	184.45	ตร.ม.	-	-	139.00	25,638.55	25,638.55	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	110.67	ตร.ม.	450.00	49,801.50	-	-	49,801.50	
	- ไม้คร่า	33.20	ลบ.พ.	400.00	13,280.40	-	-	13,280.40	
	- ตะปู	27.67	กก.	46.73	1,292.90	-	-	1,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,133.71	กก.	21.38	24,241.29	4.40	4,588.33	29,229.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดปริมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจสอบจ้างเหมา 5 ชั้น (มีใต้ดิน) ที่ตรวจสอบจ้างเหมาสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59น ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าขอโครงการ ตรวจสอบราคา 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตรวจสอบราคา 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตรวจสอบราคา 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 16 มม. SD-40	147.13	กก.	19.37	2,849.64	3.60	529.68	3,379.32	
	- DB 20 มม. SD-40	1,853.08	กก.	19.69	36,484.23	3.10	5,744.53	42,228.76	
	- DB 25 มม. SD-40	4,962.66	กก.	18.96	94,074.19	3.10	15,384.26	109,458.45	
	- ถวดผูกเหล็ก	242.90	กก.	37.07	9,004.21	-	-	9,004.21	
	<b>รวมงานเสาชั้น 1</b>				<b>284,767.42</b>		<b>64,616.10</b>	<b>349,383.51</b>	
1.6	<b>งานคานชั้น 2</b>								
	- คอยกรีดโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	16.15	ลบ.ม.	2,523.36	40,747.22	579.00	9,349.69	50,096.91	
	- ค้ำแรงไม้แบบ	151.60	ตร.ม.	-	-	139.00	21,072.40	21,072.40	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	90.96	ตร.ม.	450.00	40,932.00	-	-	40,932.00	
	- ไม้ค้ำ	27.29	ลบ.ฟ.	400.00	10,915.20	-	-	10,915.20	
	- ตะปู	22.74	กก.	46.73	1,062.64	-	-	1,062.64	
	- เหล็กเสริมคอยกรีด								
	- RB 9 มม. SR-24	342.14	กก.	21.38	7,315.77	4.40	1,535.43	8,821.20	
	- RB 12 มม. SR-24	58.08	กก.	22.57	1,310.91	3.60	229.07	1,519.98	
	- DB 12 มม. SD-40	1,469.30	กก.	19.43	28,552.18	3.60	5,239.49	33,842.67	
	- DB 16 มม. SD-40	282.00	กก.	19.37	5,461.82	3.60	1,015.22	6,477.03	
	- DB 20 มม. SD-40	969.73	กก.	19.69	19,092.50	3.10	3,036.16	22,098.66	

W W W

๑๖๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจราจรจังหวัด ชุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจจราจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.ศฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เข้าของโครงการ ตำรวจจราจรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจจราจรภาค 8 ที่ 670/2568

คำสั่งตำรวจจราจรภาค 8 ที่ 311/2569

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.7	งานพื้นชั้น 2	- คอกรีตโครงสร้าง 320 (cylinder)	196.47	ลบ.ม.	2,672.90	525,151.35	579.00	113,757.58	638,908.92	
		- ค่าแรงไม่แบบ	884.00	ตร.ม.	-	-	139.00	122,376.00	122,876.00	
		- ไม้แบบ ติต 60 %	530.40	ตร.ม.	450.00	238,680.00	-	-	238,680.00	
		- ไม้ค้ำ	159.12	ลบ.ฟ.	400.00	63,648.00	-	-	63,648.00	
		- ตะปู	132.60	กก.	46.73	6,196.40	-	-	6,196.40	
		- เหล็กเสริมคอนกรีต								
1.8	งานเสาชั้น 2	- DB 12 มม. SD-40	5,208.21	กก.	19.43	101,211.99	3.60	18,749.57	119,961.56	
		- DB 25 มม. SD-40	255.21	กก.	18.96	4,837.82	3.10	791.14	5,628.97	
		- ลวดผูกเหล็ก	163.90	กก.	37.07	6,075.87	-	-	6,075.87	
		- งานพื้น postention	788.00	ตร.ม.	450.00	354,600.00	-	-	354,600.00	
	รวมงานพื้นชั้น 2				1,300,407.43		256,742.29	1,556,575.72		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บกต.ร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,523.36	53,739.05	579.00	12,330.75	66,069.80	
	- ค่าแรงไม่แบบ	184.45	ตร.ม.	-	-	139.00	25,638.55	25,638.55	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	110.67	ตร.ม.	450.00	49,801.50	-	-	49,801.50	
	- ไม้โครง	33.20	ลบ.ฟ.	400.00	13,280.40	-	-	13,280.40	
	- ตะปู	27.67	กก.	46.73	1,292.90	-	-	1,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,133.71	กก.	21.38	24,241.29	4.40	4,988.33	29,229.62	
	- DB 16 มม. SD-40	147.13	กก.	19.37	2,849.64	3.60	529.68	3,379.32	
	- DB 20 มม. SD-40	1,736.04	กก.	19.69	34,179.96	3.10	5,381.72	39,561.68	
	- DB 25 มม. SD-40	5,148.76	กก.	18.96	97,601.98	3.10	15,961.17	113,563.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	244.97	กก.	37.07	9,081.02	-	-	9,081.02	
	<b>รวมงานเสาชั้น 2</b>				<b>286,067.74</b>		<b>64,830.19</b>	<b>350,897.93</b>	
1.9	<b>งานคานชั้น 3</b>								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,523.36	18,339.78	579.00	4,208.17	22,547.95	
	- ค่าแรงไม่แบบ	79.60	ตร.ม.	-	-	139.00	11,064.40	11,064.40	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	47.76	ตร.ม.	450.00	21,492.00	-	-	21,492.00	
	- ไม้โครง	14.33	ลบ.ฟ.	400.00	5,731.20	-	-	5,731.20	



แบบแสดงรายการ บริษัทรถยนต์ และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจจังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ค่าตรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.คร.04/59ค.ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 12 มม. SD-40	4,679.35	กก.	19.43	90,934.42	3.60	16,845.64	107,780.07	
	- DB 25 มม. SD-40	255.21	กก.	18.96	4,837.82	3.10	791.14	5,628.97	
	- วัสดุผูกเหล็ก	148.04	กก.	37.07	5,487.72	-	-	5,487.72	
	งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00	
					1,156,176.76		228,790.37	1,384,967.12	
1.11	งานเสาชั้น 3								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,523.36	53,739.05	579.00	12,330.75	66,069.80	
	- ค่าแรงไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	-	-	139.00	25,638.55	25,638.55	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	110.67	ตร.ม.	450.00	49,801.50	-	-	49,801.50	
	- ไม้โครง	33.20	ลบ.ฟ.	400.00	13,280.40	-	-	13,280.40	
	- ตะปู	27.67	กก.	46.73	1,292.90	-	-	1,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,133.71	กก.	21.38	24,241.29	4.40	4,588.33	29,229.62	
	- DB 16 มม. SD-40	147.13	กก.	19.37	2,849.64	3.60	529.68	3,379.32	
	- DB 20 มม. SD-40	1,736.04	กก.	19.69	34,104.96	3.10	5,381.72	39,561.68	
	- DB 25 มม. SD-40	5,148.76	กก.	18.96	97,601.98	3.10	15,561.17	113,563.14	
	- วัสดุผูกเหล็ก	244.97	กก.	37.07	9,081.02			9,081.02	

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น (สีตัด) ตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ยกก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผด.ศฎ.07/2569 14398/68 รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8  
 ประเมินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568  
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 211/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานส่วนที่ 3				286,067.74		64,830.19	350,897.93	
1.12	งานคาบชั้น 4								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. (Cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,523.36	18,339.78	579.00	4,208.17	22,547.95	
	- ค่าแรงไม้แบบ	79.60	ตร.ม.			139.00	11,064.40	11,064.40	
	- ไม้แบบ 60 %	47.76	ตร.ม.	450.00	21,492.00			21,492.00	
	- ไม้ค้ำ	14.33	ลบ.ฟ.	400.00	5,731.20			5,731.20	
	- ตะปู	11.94	กก.	46.73	557.96			557.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	214.00	กก.	21.38	4,575.78	4.40	941.60	5,517.38	
	- RB 12 มม. SR-24	58.08	กก.	22.57	1,310.91	3.60	209.07	1,519.98	
	- DB 12 มม. SD-40	493.64	กก.	19.43	9,592.96	3.60	1,777.10	11,370.07	
	- DB 16 มม. SD-40	282.00	กก.	19.37	5,461.82	3.60	1,015.22	6,477.03	
	- DB 20 มม. SD-40	300.95	กก.	19.69	5,925.26	3.10	932.95	6,858.20	
	- DB 25 มม. SD-40	372.20	กก.	18.96	7,055.56	3.10	1,153.82	8,209.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.63	กก.	37.07	1,938.78			1,913.78	
	รวมงานคาบชั้น 4				81,957.01		21,302.32	103,259.33	

WHO

*[Signature]*

WMO

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ร.4 (ก) หน้า 14

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สง 5 ชั้น (มีใต้ดิน) ตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ									
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน											
1.13	งานพื้นชั้น 4																	
										- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	176.47	ลบ.ม.	2,672.90	471,693.35	579.00	102,177.58	573,870.92	
										- ค่าแรงไม้แบบ	784.00	ตร.ม.	-	-	139.00	108,976.00	108,976.00	
										- ไม้แบบ คัด 60 %	470.40	ตร.ม.	450.00	211,680.00	-	-	211,680.00	
										- ไม้คร่า	141.12	ลบ.ฟ.	400.00	56,448.00	-	-	56,448.00	
										- ตะปู	117.60	กก.	46.73	5,495.45	-	-	5,495.45	
										- เหล็กเสริมคอนกรีต								
										- DB 12 มม. SD-40	4,679.35	กก.	19.43	90,934.42	3.60	16,845.64	107,780.07	
										- DB 25 มม. SD-40	255.21	กก.	18.96	4,837.82	3.10	791.14	5,628.97	
										- ถวดูกเหล็ก	148.04	กก.	37.07	5,487.72	-	-	5,487.72	
งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00											
	รวมงานพื้นชั้น 4				1,156,176.76		228,790.37	1,384,967.12										
1.14	งานเสาชั้น 4																	
										- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,523.36	53,739.05	579.00	12,330.75	66,069.80	
										- ค่าแรงไม้แบบ	184.45	ตร.ม.	-	-	139.00	25,638.55	25,638.55	
										- ไม้แบบ คัด 60 %	110.67	ตร.ม.	450.00	49,801.50	-	-	49,801.50	
										- ไม้คร่า	33.20	ลบ.ฟ.	400.00	13,280.40	-	-	13,280.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุรจักรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำตรวจอุรจักรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บกต.ร.04/59ก ยผ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาไทย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อรับที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	27.67	กก.	46.73	1,292.90	-	-	1,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,133.71	กก.	21.38	24,241.29	4.40	4,988.33	29,229.62	
	- CB 16 มม. SD-40	147.13	กก.	19.37	2,849.64	3.60	529.68	3,379.32	
	- DB 20 มม. SD-40	1,736.04	กก.	19.69	34,179.96	3.10	5,381.72	39,561.68	
	- CB 25 มม. SD-40	5,148.76	กก.	18.96	97,601.98	3.10	15,961.17	113,563.14	
	- ลวดผูกเหล็ก	244.97	กก.	37.07	9,081.02	-	-	9,081.02	
					286,067.74		64,£30.19	350,897.93	
1.15	งานคานชั้น 5								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	7.27	ลบ.ม.	2,523.36	18,339.78	579.00	4,208.17	22,547.95	
	- คานแรงโน้มถ่วง	79.60	ตร.ม.	-	-	139.00	11,064.40	11,064.40	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	47.76	ตร.ม.	450.00	21,492.00	-	-	21,492.00	
	- ไม้ค้ำ	14.33	ลบ.พ.	400.00	5,731.20	-	-	5,731.20	
	- ตะปู	11.94	กก.	46.73	557.98	-	-	557.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- FB 9 มม. SR-24	214.00	กก.	21.38	4,575.78	4.40	941.60	5,517.38	
	- FB 12 มม. SR-24	58.08	กก.	22.57	1,310.91	3.60	209.07	1,519.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจรังสีสูง 5 ชั้น (มีใต้ดิน) ทำรังสีสูงรังสีสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บกตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/88

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 12 มม. SD-40	493.64	กก.	19.43	9,592.96	3.60	1,777.10	11,370.07	
	- DB 16 มม. SD-40	282.00	กก.	19.37	5,461.82	3.60	1,015.22	6,477.03	
	- DB 20 มม. SD-40	300.95	กก.	19.69	5,925.26	3.10	932.95	6,858.20	
	- DB 25 มม. SD-40	372.20	กก.	18.96	7,055.56	3.10	1,153.82	8,209.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	51.63	กก.	37.07	1,913.78	-	-	1,913.78	
	<b>รวมงานตามชั้น 5</b>				<b>81,957.01</b>		<b>21,302.32</b>	<b>103,259.33</b>	
1.16	งานพื้นชั้น 5								
	- คอนกรีตโคงสร้าง 320 ksc. (cylinder)	176.47	ลบ.ม.	2,672.90	471,693.35	579.00	102,177.58	573,870.92	
	- ค่าแรงไม่แบบ	784.00	ตร.ม.	-	-	139.00	108,976.00	108,976.00	
	- ไม่แบบ คัด 60 %	470.40	ตร.ม.	450.00	211,680.00	-	-	211,680.00	
	- ไม่เติรา	141.12	ลบ.พ.	400.00	56,448.00	-	-	56,448.00	
	- ตะปู	117.60	กก.	46.73	5,495.45	-	-	5,495.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 12 มม. SD-40	4,679.35	กก.	19.43	90,934.42	3.60	16,845.64	107,780.07	
	- DB 25 มม. SD-40	255.21	กก.	18.96	4,837.82	3.10	791.14	5,628.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.04	กก.	37.07	5,487.72	-	-	5,487.72	
	งานพื้น postention	688.00	ตร.ม.	450.00	309,600.00	-	-	309,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประเมินราคาต่อสราง อาคารที่ทำการตรวจรังวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจรังวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ .

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.17	งานสร้างชั้น หลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	21.30	ลบ.ม.	2,523.36	53,739.05	579.00	12,330.75	66,669.80	
	- ค่าแรงแบบ	184.45	ตร.ม.	-	-	139.00	25,638.55	25,638.55	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	110.67	ตร.ม.	450.00	49,801.50	-	-	49,801.50	
	- ไม้ค้ำ	33.20	ลบ.พ.	400.00	13,280.40	-	-	13,280.40	
	- ตะปู	27.67	กก.	46.73	1,292.90	-	-	1,292.90	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,133.71	กก.	21.38	24,241.29	4.40	4,988.33	29,229.62	
	- DB 16 มม. SD-40	147.13	กก.	19.37	2,849.64	3.60	529.68	3,379.32	
	- DB 20 มม. SD-40	3,413.56	กก.	19.69	67,207.78	3.10	10,582.04	77,789.82	
	- สวดผูกเหล็ก	140.83	กก.	37.07	5,220.65	-	-	5,220.65	
	รวมงานเสาชั้น หลังคา				217,633.22		54,069.34	271,702.56	
1.18	งานคาบชั้นหลังคา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	78.96	ลบ.ม.	2,523.36	199,232.90	579.00	45,715.18	244,948.07	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด ชุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผ.ศฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม่แบบ	708.56	ตร.ม.					98,489.84	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	425.14	ตร.ม.	450.00	191,311.20			191,311.20	
	- ไม้ค้ำ	127.54	ลบ.ฟ.	400.00	51,016.32			51,016.32	
	- ตะปู	106.28	กก.	46.73	4,966.65			4,966.65	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. SR-24	1,392.26	กก.	21.38	29,769.67	4.40	6,125.95	35,895.62	
	- RB 12 มม. SR-24	491.70	กก.	22.57	11,099.03	3.60	1,770.13	12,869.17	
	- DB 12 มม. SD-40	4,858.68	กก.	19.43	94,419.54	3.60	17,491.26	111,910.80	
	- DB 16 มม. SD-40	900.31	กก.	19.37	17,437.11	3.60	3,241.12	20,678.23	
	- DB 20 มม. SD-40	1,785.08	กก.	19.69	35,145.56	3.10	5,533.76	40,679.31	
	- DB 25 มม. SD-40	10,434.89	กก.	18.96	197,807.79	3.10	32,348.15	230,155.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	595.89	กก.	37.07	22,089.57			22,089.57	
	รวมงานตามชั้น 5				854,295.34		210,715.39	1,065,010.73	
1.19	งานพื้นชั้นบนเสาค้ำ		ม/ผ						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	56.90	ลบ.ม.	2,523.36	143,591.18	579.00	32,945.10	176,524.28	
	- ค่าแรงไม่แบบ	358.00	ตร.ม.			139.00	49,762.00	49,762.00	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	214.80	ตร.ม.	450.00	96,660.00			96,660.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุทธรณ์ชุด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจอุทธรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมทวิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจอุทธรณ์ภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจอุทธรณ์ภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจอุทธรณ์ภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้โครง	64.44	ลบ.ฟ.	400.00	25,776.00	-	-	25,776.00	
	- ตะปู	53.70	กก.	46.73	2,509.40	-	-	2,509.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- CB 12 มม. SD-40	5,824.26	กก.	19.43	113,183.76	3.60	20,967.34	134,151.11	
	- CB 20 มม. SD-40	1,783.41	กก.	19.69	35,112.64	3.10	5,528.57	40,641.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	228.23	กก.	37.07	8,460.49	-	-	8,460.49	
	รวมงานพื้นชั้นหลังคา				425,281.48		109,203.02	534,484.50	
1.20	งานโครงสร้างลิฟท์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylinder)	38.64	ลบ.ม.	2,523.36	97,502.63	579.00	22,372.56	119,875.19	
	- ค่าแรงไม่แบบ	386.40	ตร.ม.	-	-	139.00	53,709.60	53,709.60	
	- ไม้แบบ คัด 60 %	231.84	ตร.ม.	450.00	104,328.00	-	-	104,328.00	
	- ไม้โครง	69.55	ลบ.ฟ.	400.00	27,820.80	-	-	27,820.80	
	- ตะปู	57.96	กก.	46.73	2,708.47	-	-	2,708.47	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 12 มม. SD-40	5,235.22	กก.	19.43	101,586.77	3.60	18,846.78	120,583.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	157.06	กก.	37.07	5,822.09	-	-	5,822.09	
	รวมงานพื้นชั้นหลังคา				339,918.76		94,928.94	434,847.70	





แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจบรรจุรังหัตถ์ สูง 5 ชั้น (มีใต้ดิน) ที่ตรวจบรรจุรังหัตถ์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.คร.04/59ก ผง.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าขอโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
2.1	งานวัสดุสูงหลังคา	- ค่าแรงสูงหลังคา	780.00	ตร.ม.	-	-	70.00	54,600.00	54,600.00			
		- หลังคาเหล็กคู่- สอน สเปน ระบุสีภายหลัง	780.00	ตร.ม.	385.00	300,300.00	-	-	300,300.00			
		- ครอบเส้น	79.80	เมตร	127.69	10,189.66	50.00	3,990.00	14,179.66			
		- ครอบชนผนัง	150.00	เมตร	127.69	19,153.50	50.00	7,500.00	26,653.50			
		- ฝ้าชาย	315.00	เมตร	88.75	27,956.25	94.00	29,610.00	57,566.25			
		- ผนังกรุไม้เทียม	39.00	ตร.ม.	410.00	15,990.00	89.00	3,471.00	19,461.00			
		- ฝ้าชายคากำบังเทียม	295.00	เมตร	349.00	102,955.00	128.00	37,760.00	140,715.00			
			<b>รวมงานวัสดุสูงหลังคา</b>				<b>476,544.41</b>		<b>136,931.00</b>	<b>613,475.41</b>		
		2.2	งานผนัง	- ผนังก่ออิฐมวลเบา G4 หน้า 7.5 ซม.	4,844.00	ตร.ม.	203.00	983,332.00	56.00	271,264.00	1,254,596.00	
				- ผนังก่ออิฐแดงกลวง 4 รู ครึ่งแผ่น	1,320.00	ตร.ม.	230.00	303,600.00	84.00	110,880.00	414,480.00	
- งานฉาบ	8,472.06			ตร.ม.	120.00	1,016,647.10	80.00	677,764.74	1,694,411.84			
- ทับหลัง	3,361.90			ตร.ม.	79.00	265,590.10	46.00	154,647.40	420,237.50			
- ผนังบุกระเบื้อง สูง 2.90 เมตร	738.70			ตร.ม.	318.00	234,906.60	201.00	148,478.70	383,385.30			
- ผนังกรุผนังกันเสียง ที่เกณฑ์ผสมเส้นใยแผ่น หน้า 1/2 นิ้ว ตามแบบ	498.36			ตร.ม.	874.00	435,566.64	215.00	107,147.40	542,714.04			
- ผนังห้องวางตู้เครื่องปรับอากาศ	35.00			ห้อง	12,500.00	437,500.00	850.00	29,750.00	467,250.00			

นพ. ปณ

นพ. ก

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจอุรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.คร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

ราคาการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานผนัง				3,677,142.44		1,499,932.24	5,177,074.68	
2.3	งานผิวพื้น								
	- F1 พื้นกระเบื้องเคลือบแกรนิตโต้ 24" x 24"	2,436.65	ตร.ม.	580.00	1,413,257.00	222.00	540,936.30	1,954,193.30	
	- F2 พื้นหินขัดสำเร็จรูป	284.56	ตร.ม.	595.00	169,314.69	192.00	54,636.00	223,950.69	
	- F2 พื้นหินขัดสำเร็จรูป	233.36	ตร.ม.	595.00	138,849.20	192.00	44,805.12	183,654.32	
	- F3 พื้นกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	294.26	ตร.ม.	257.00	75,624.82	158.00	46,493.08	122,117.90	
	- F4 พื้นผิวขัดพวยาบ		ตร.ม.						
	- F5 พื้นปูแกรนิต 4" x 8" สีส้มผิวต้าน	71.68	ตร.ม.	800.00	57,344.00	172.00	12,328.96	69,672.96	
	- F6 พื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	584.58	ตร.ม.	110.00	64,303.80	64.00	37,413.12	101,716.92	
	รวมงานผิวพื้น				1,918,693.51		736,612.58	2,655,306.09	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
	- CL.1 ฝ้าเพดานยิบฉาบหนา 9 มม.	2,351.48	ตร.ม.	286.00	672,521.85	75.00	176,360.63	848,882.48	
	- CL.2 ฝ้า วัสดุฉาบเรียบ	20.16	ตร.ม.	78.00	1,572.48	99.00	1,995.84	3,568.32	
	- CL.3 ฝ้าแผ่นโพรเซสฉาบหนา 6 มม. โครง T-BAR	239.26	ตร.ม.	249.00	59,555.74	52.00	12,441.52	72,017.26	
	- CL.4 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	400.00	ตร.ม.	600.00	240,000.00	75.00	30,000.00	270,000.00	
	** ปูแผ่นฉนวนกันเสียงชนิดผสมเส้นใยหนา 1 นิ้ว ฝ้าธรรมชาติด		กม.๑						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่พักการตรวจรถจักรยานยนต์ สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจรถจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ทร.04/59ก ยผ.ล.ฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Cl.5 ฝ้าใต้พื้น คสล. ทาสีเพดานเจอร์	112.48	ตร.ม.	122.00	13,722.56	30.00	3,374.40	17,096.96	
	- Cl.6 ฝ้าเพดานโครงเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	600.00	ตร.ม.	600.00	360,000.00	75.00	45,000.00	405,000.00	
	** อนุมัติอนุญาตพร้อมพิมพ์พิมพ์สัญญา 1 นิ้ว รุ่น ไล่แคสเซีย								
	<b>รวมงานฝ้าเพดาน</b>				<b>1,347,392.63</b>		<b>269,172.39</b>	<b>1,616,565.02</b>	
2.5	<b>งานติดตั้งประตู</b>								
	- ประตู D 1	14.00	ชุด	16,000.00	224,000.00	-	-	224,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 2	8.00	ชุด	23,000.00	184,000.00	-	-	184,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 3	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D 4	7.00	ชุด	25,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 5	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 6	26.00	ชุด	9,500.00	247,000.00	-	-	247,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 7	17.00	ชุด	6,110.00	103,870.00	-	-	103,870.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 8	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 9	20.00	ชุด	6,110.00	122,200.00	-	-	122,200.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 10	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 11	10.00	ชุด	8,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตู D 21	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมค่าแรง

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุรจักรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจอุรจักรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผ.ง.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 3 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานติดตั้งประตู				1,188,070.00		-	1,224,070.00	
2.6	งานติดตั้งหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W 1	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 2	134.00	ชุด	8,500.00	1,139,000.00	-	-	1,139,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 3	5.00	ชุด	7,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 4	5.00	ชุด	10,500.00	52,500.00	-	-	52,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 5	5.00	ชุด	11,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 6	10.00	ชุด	17,000.00	170,000.00	-	-	170,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 7	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 8	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 9	8.00	ชุด	7,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่าง W 11	5.00	ชุด	15,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	รวมค่าแรง
	รวมงานติดตั้งหน้าต่าง				1,602,500.00		-	1,677,500.00	รวมค่าแรง
2.7	งานทาสี								
	- งานทาสีผนัง	7,733.36	ตร.ม.	45.00	348,001.16	30.00	232,000.78	580,001.94	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	3,323.38	ตร.ม.	45.00	149,551.88	30.00	99,701.25	249,253.13	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาท่อส่งราง อาคารที่พักการตรวจรถจักรยานยนต์ สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพ่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ .

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานทั้งสิ้น				497,553.04		331,702.03	829,255.07	
2.8	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- โถ้ววมชักโครกแบบนั่งราบ	38.00	ชุด	2,429.91	92,336.58	450.00	17,100.00	105,436.58	
	- สายฉีดชำระ	38.00	ชุด	579.00	22,002.00	70.00	2,660.00	24,662.00	
	- ที่ปัสสาวะชาย	27.00	ชุด	1,074.77	29,018.79	450.00	12,150.00	41,168.79	
	* วาล์วเปิด-ปิด โถ้วส้วชาย	27.00	ชุด	790.00	21,330.00	-	-	21,330.00	
	* ท่อน้ำทิ้งโถ้วส้วชาย	27.00	ชุด	350.00	9,450.00	-	-	9,450.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	29.00	ชุด	1,470.00	42,630.00	450.00	13,050.00	55,680.00	
	* ก๊อกน้ำ	29.00	ชุด	550.00	15,950.00	-	-	15,950.00	
	* สะตืออ่างล้างหน้า	29.00	ชุด	410.00	11,890.00	-	-	11,890.00	
	* ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	29.00	ชุด	350.00	10,150.00	-	-	10,150.00	
	* วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (STOP VALVE)	29.00	ชุด	260.00	7,540.00	35.00	1,015.00	8,555.00	
	- กระเบื้อง 2.40 x 0.85 เมตร	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	70.00	350.00	10,350.00	
	- กระเบื้อง 2.00 x 0.85 เมตร	10.00	ชุด	1,700.00	17,000.00	70.00	700.00	17,700.00	
	- กระเบื้อง 0.85 x 0.85 เมตร	3.00	ชุด	790.00	2,370.00	70.00	210.00	2,580.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	38.00	ชุด	289.72	11,009.36	120.00	4,560.00	15,569.36	
	- ขอบอ่างผ้า	38.00	ชุด	390.00	14,820.00	70.00	2,660.00	17,480.00	

WMB

WMB



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารที่พักการชั่วคราวจังหวัดสูง 5 ชั้น (สีใต้ถุน) ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บกตร.04/59ก ผผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ .

เจ้าของโครงการ ดำรงภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งดำรงภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งดำรงภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานขยายเขตไฟฟ้า				1,203,393.02				
3.2	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า MDB,LOAD PANEL				403,850.00		70,850.00	474,700.00	
3.3	งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				342,260.00		79,620.00	421,880.00	
3.4	งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ				473,384.60		128,666.00	602,050.60	
3.5	งานโคมไฟฟ้า				693,907.00		92,635.00	786,542.00	
3.6	งานลิตทซ์,เต้ารับ				58,206.00		34,050.00	92,256.00	
3.7	งานระบบสัญญาณเพลิงไหม้				258,300.00		38,480.00	296,780.00	
3.8	งานระบบโทรศัพท์				100,920.00		32,065.00	132,985.00	
3.9	งานระบบคอมพิวเตอร์				60,826.00		23,126.00	83,952.00	
3.10	งานระบบ กล้องวงจรปิด CCTV				-		-	-	
3.11	งานระบบสัญญาณ MATV				43,296.00		18,216.00	61,512.00	
3.12	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า				65,013.75		26,750.00	91,763.75	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				3,703,356.37		544,458.00	4,247,814.37	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจจันทรวิศ 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจจันทรวิศจำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คําสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3.1	งานขยายเขตไฟฟ้า									
	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	1.00	งาน	1,187,343.02	1,187,343.02	-	-	1,187,343.02	รวมค่าแรง	
	- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เครื่อง							
	- เสา ศอธ. 12.20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด	1.00	ต้น							
	- เสา ศอธ. 12.00 เมตร พร้อมทาสายเคเบิลอากาศ 33 เควี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 30 เมตร	2.00	ต้น							
	- ติดตั้ง ทียูยู นิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย 110 โวลท์ ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้ร่วมกับ ซีที ขนาด 33000 โวลท์ เรโซ 10/5 แอมป์ จำนวน 2 ชุด									
	- ค่าตรวจทดสอบภายในอาคาร	1.00	งาน	16,050.00	16,050.00	-	-	16,050.00		
		รวมงานขยายเขตไฟฟ้า				1,203,393			1,203,393.02	* ขยายเขตฯ
	3.2	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า MDB, LOAD PANEL								
		- CABINATE SIZE,1000X2100X350 mm	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
- MCC3,400/800 AF,50 KA		1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	5,000.00	5,000.00	31,500.00		
- MCC3,100/100 AF,25 KA		4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	1,000.00	4,000.00	18,000.00		
- MCCB,80/100 AF,25 KA		1.00	ชุด	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00		
- MCCB,50/100 AF,25 KA		1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักการตรวจเชิงวัสดุ สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำวงจรซึ่งวัสดุสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB,32/100 AF,25 KA	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- BASBAR,800 A	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	
	- GROUNDING	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	
	- LP ,36 CC ,MAIN BRAKER& 1P 24 EA	5.00	ชุด	20,000.00	100,000.00	3,000.00	15,000.00	115,000.00	
	- SAFETY SWITCH FOR CDU	71.00	ชุด	2,500.00	177,500.00	350.00	24,850.00	202,350.00	
	รวมงานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า MDB,LOAD PANEL				403,850.00		70,850.00	474,700.00	
3.3	งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- WIRE WAY 100X100 มม	300.00	เมตร	100.00	30,000.00	60.00	18,000.00	48,000.00	
	- HDPE 4"	80.00	เมตร	215.00	17,200.00	25.00	2,000.00	19,200.00	
	- HDPE 3 1/2"		เมตร	156.00	-	25.00	-	-	
	- IMC 2 1/2"		เมตร	156.00	-	25.00	-	-	
	- EMT 2"		เมตร	165.00	-	30.00	-	-	
	- EMT 1 1/2"	125.00	เมตร	130.00	16,250.00	20.00	2,500.00	18,750.00	
	- EMT 1 1/4"	32.00	เมตร	90.00	2,880.00	30.00	960.00	3,840.00	
	- EMT 1 "	35.00	เมตร	68.00	2,380.00	12.00	420.00	2,800.00	
	- EMT 3/4"	1,290.00	เมตร	35.00	45,150.00	6.00	7,740.00	52,890.00	

W.W. 22.4

W.W. 22.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุทธรณ์จังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ที่ตรวจอุทธรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผง.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เข้าของโครงการ ค่าตรวจอุทธรณ์ 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าส่งค่าตรวจอุทธรณ์ 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตรวจอุทธรณ์ภาค 3 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2"	8,600.00	เมตร	24.00	206,400.00	4.00	34,400.00	240,800.00	
	- ท่อ FLEX ขนาด 1/2"	1,200.00	เมตร	10.00	12,000.00	3.00	3,600.00	15,600.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
	รวมงานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				342,260.00		79,620.00	421,880.00	
3.4	งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								
	- CV ขนาด 120 มม <sup>2</sup>	320.00	เมตร	414.00	132,480.00	80.00	25,600.00	158,080.00	
	- CV ขนาด 50 มม <sup>2</sup>	304.00	เมตร	236.88	72,011.52	30.00	9,120.00	81,131.52	
	- CV ขนาด 35 มม <sup>2</sup>	24.00	เมตร	122.40	2,937.60	20.00	480.00	3,417.60	
	- CVขนาด 16 มม <sup>2</sup>	76.00	เมตร	88.56	6,730.56	15.00	1,140.00	7,870.56	
	- CVขนาด 10 มม <sup>2</sup>	8.00	เมตร	58.32	466.56	12.00	96.00	562.56	
	- CVขนาด 6 มม <sup>2</sup>	72.00	เมตร	38.88	2,799.36	10.00	720.00	3,519.36	
	- CVขนาด 4 มม <sup>2</sup>	50.00	เมตร	7.70	385.00	6.00	300.00	685.00	
	- THW ขนาด 25 มม <sup>2</sup>	140.00	เมตร	86.40	12,096.00	10.00	1,400.00	13,496.00	
	- THW ขนาด 10 มม <sup>2</sup>		เมตร	36.00		6.00			
	- THW ขนาด 6 มม <sup>2</sup>	1,420.00	เมตร	36.00	51,120.00	6.00	8,520.00	59,640.00	
	- THW ขนาด 4 มม <sup>2</sup>	6,800.00	เมตร	13.50	91,800.00	5.00	34,000.00	125,800.00	

WMO

W.M.A.

## แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง อาคารรับทำการสำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำการก่อสร้างวัสดุสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ย.จ.ส.ฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THW ขนาด 2.5 มม <sup>2</sup>	4,960.00	เมตร	9.00	44,640.00	4.00	19,840.00	64,480.00	
	- THW ขนาด 1.5 มม <sup>2</sup>	3,850.00	เมตร	7.00	26,950.00	3.00	11,550.00	38,500.00	
	- FRC ขนาด 6 มม <sup>2</sup>	144.00	เมตร	82.00	11,808.00	5.00	720.00	12,528.00	
	- FRC ขนาด 4 มม <sup>2</sup>	36.00	เมตร	60.00	2,160.00	5.00	180.00	2,340.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	<b>รวมงานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ</b>				<b>473,384.60</b>		<b>128,666.00</b>	<b>602,050.60</b>	
3.5	งานโคมไฟฟ้า								
	- โคม 3x18 W แบบฝังฝ้าพาดาน มีใบโคมนิยมกันสะท้อนแสง ขั้วลประจตัน	227.00	ชุด	1,969.00	446,963.00	200.00	45,400.00	492,363.00	
	- โคม 2x18 W แบบอกไก่ติดลอย ขั้วลประจตัน	13.00	ชุด	1,766.00	22,958.00	150.00	1,950.00	24,908.00	
	- โคม 2x18 W แบบฝังฝ้าพาดาน มีใบโคมนิยมกันสะท้อนแสง ขั้วลประจตัน	52.00	ชุด	993.00	51,636.00	135.00	7,020.00	58,656.00	
	- โคม DOWN LIGHT หลอดคอมแพคทฟลูออเรสเซนต์ 2x13W ขั้ว (E27)	12.00	ชุด	600.00	7,200.00	115.00	1,380.00	8,580.00	
	- โคมไฟส่องลง หลอด LED 32 W ขั้ว (E27)	149.00	ชุด	350.00	52,150.00	115.00	17,135.00	69,285.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง	38.00	ชุด	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	
	- ไฟฉุกเฉิน 2 x 35 W พร้อม Battery	17.00	ชุด	3,500.00	59,500.00	250.00	4,250.00	63,750.00	
	- ไฟฟ้า ทางออก EXIT- LIGHT พร้อม Battery	8.00	ชุด	3,000.00	24,000.00	250.00	2,000.00	26,000.00	

รวม 26,000.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัดสุโขทัย 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอชนบท จังหวัดสุโขทัย

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บกต.ร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- PHOTO SMOKE DETECTOR	91.00	SET	1,500.00	136,500.00	120.00	10,920.00	147,420.00		
	- HEAT DETECTOR		SET	1,100.00	-	120.00	-	-		
	- MANUAL SWITCH	5.00	SET	1,250.00	6,250.00	80.00	400.00	6,650.00		
	- BELL 6"	5.00	SET	1,250.00	6,250.00	80.00	400.00	6,650.00		
	- ถึงดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	5.00	ชุด	1,088.00	5,440.00	-	-	5,440.00		
	- สาย 1x 1.5 SQ.MM. THW	1,890.00	เมตร	8.00	15,120.00	3.00	5,670.00	20,790.00		
	- สาย 2 x 2.5 SQ.MM. FRC	450.00	เมตร	46.00	20,700.00	5.00	2,250.00	22,950.00		
	- EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-		
	- EMT 1/2"	960.00	เมตร	24.00	23,040.00	4.00	3,840.00	26,880.00		
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
	<b>รวมงานระบบสัญญาณเพลิงไหม้</b>									
					<b>258,300.00</b>		<b>38,480.00</b>	<b>296,780.00</b>		
3.8	งานระบบโทรศัพท์									
	- MDF	1.00	SET	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00		
	- TELEPHONE CABINATE	5.00	SET	2,200.00	11,000.00	1,000.00	5,000.00	16,000.00		
	- ตู้รับโทรศัพท์ RJ 11	70.00	SET	165.00	11,550.00	45.00	3,150.00	14,700.00		
	- สาย AP 10P 0.65 mm.	100.00	เมตร	120.00	12,000.00	20.00	2,000.00	14,000.00		
	- สาย TPEV 10P 0.65 mm.	185.00	เมตร	50.00	9,250.00	15.00	2,775.00	12,025.00		

WNA

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจรังสีหัตถศูสูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ดำเนินการรังสีหัตถศูราชธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอขุนยวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ศร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ .

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- สาย TIEV 4C 0.65 mm.	1,960.00	เมตร	12.00	23,520.00	4.00	7,840.00	31,360.00		
	- EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-		
	- EMT 1/2"	700.00	เมตร	24.00	16,800.00	4.00	2,800.00	19,600.00		
	- HDPE 1 1/2 "	80.00	เมตร	85.00	6,800.00	25.00	2,000.00	8,800.00		
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
	รวมงานระบบโทรศัพท์									
					100,920.00			32,065.00	132,985.00	
3.9	งานระบบคอมพิวเตอร์									
	- SWITCH/HUB	5.00	SET	4,000.00	20,000.00	1,500.00	7,500.00	27,500.00		
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	42.00	SET	165.00	6,930.00	45.00	1,890.00	8,820.00		
	- สาย UTP CAT 6	1,176.00	เมตร	16.00	18,816.00	6.00	7,056.00	25,872.00		
	- EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-		
	- EMT 1/2"	420.00	เมตร	24.00	10,080.00	4.00	1,680.00	11,760.00		
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
	รวมงานระบบคอมพิวเตอร์									
					60,826.00			23,126.00	83,952.00	
3.10	งานระบบ กล้องวงจรปิด CCTV									
	- เครื่อง บันทึกภาพ 16 ช่อง		SET	38,000.00	-	4,000.00	-	-		

แบบแสดงรายการ การประเมินงาน และราคา

รายละเอียดประมาณราคาต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- กล่อง วงจรปิด		SET	3,500.00	-	1,500.00	-	-		
	- สายสัญญาณ RG-6/AC		เมตร	14.00	-	6.00	-	-		
	- สาย UTP Cat. 6 4 Pairs		เมตร	1,800.00	-	1,000.00	-	-		
	- EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-		
	- EMT 1/2"		เมตร	24.00	-	4.00	-	-		
	- ACCESSORIES		Lot	5,000.00	-	3,000.00	-	-		
	รวมงานระบบ กล้องวงจร ปิด CCTV									
3.11	งานระบบสัญญาณ MATV									
	- งานรับสัญญาณ ดาวเทียม/ฟรี		Lot	10,000.00	-	3,000.00	-	-		
	- ชุด รวมสัญญาณ,ขยายสัญญาณ	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	5,500.00		
	- SPLITER	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00		
	- MULTI SWITCH	5.00	Lot	3,000.00	15,000.00	800.00	4,000.00	19,000.00		
	- TV OUTLET	17.00	SET	150.00	2,550.00	50.00	850.00	3,400.00		
	- สาย RG11	40.00	เมตร	20.00	800.00	8.00	320.00	1,120.00		
	- สาย RG6	595.00	เมตร	10.00	5,950.00	4.00	2,380.00	8,330.00		
	- EMT 3/4"		เมตร	35.00	-	6.00	-	-		
	- EMT 1/2"	416.50	เมตร	24.00	9,996.00	4.00	1,666.00	11,662.00		

W ๒๒ ๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดประมาณราคาต่อก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ยผจ.ศฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมงานระบบสัญญาณ MATV				43,296.00		18,216.00	61,512.00	
3.1.2.	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- ชุดหัวล่อฟ้า AIR TERMINAL	5.00	ชุด	2,000.00	10,000.00	1,000.00	5,000.00	15,000.00	
	- Bare Copper 70 mm W/PVC Conduit & Accessories	155.00	ม.	245.25	38,013.75	50.00	7,750.00	45,763.75	
	- Test Box,	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,500.00	3,000.00	8,000.00	
	- Ground Rod Copper Clad & Accessories	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	3,000.00	6,000.00	13,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
	รวมงานระบบป้องกันฟ้าผ่า				65,013.75		26,750.00	91,763.75	

W.P. K.N.

*[Handwritten Signature]*

W.P. K.N.



## แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจจัดพื้นที่ สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ค่าตรวจจัดพื้นที่สำหรับจำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บกต.04/5รค ผลจ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบประปา ( CW SYSTEM )								
	ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ( มอก.17-2524 )								
	- ขนาด Ø 1/2 "	280.00	ม.	17.99	5,037.20	30.00	8,400.00	13,437.20	
	- ขนาด Ø 3/4 "	120.00	ม.	28.27	3,392.40	30.00	3,600.00	6,992.40	
	- ขนาด Ø 1 "	290.00	ม.	37.15	10,773.50	30.00	8,700.00	19,473.50	
	- ขนาด Ø 1.1/2 "	12.00	ม.	72.90	874.77	30.00	360.00	1,234.77	
	- ขนาด Ø 2 "	40.00	ม.	120.56	4,822.40	40.00	1,600.00	6,422.40	
	- ขนาด Ø 2.1/2 "	-	ม.	168.23	-	60.00	-	-	
	- ขนาด Ø 3 "	44.00	ม.	271.03	11,925.21	75.00	3,300.00	15,225.21	
	- ขนาด Ø 4 "	-	ม.	574.77	-	120.00	-	-	
	- Pipe Fitting & Accessories 50% ของราคาวัสดุท่อ	1.00	Lot	18,412.74	18,412.74	5,523.82	5,523.82	23,936.56	
	- Sleeve , Hanger and Support 30% ของราคาวัสดุท่อ	1.00	Lot	9,536.48	9,536.48	2,860.95	2,860.95	12,397.43	
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด 10% ของราคาวัสดุท่อ	1.00	Lot	8,518.76	8,518.76	2,555.63	2,555.63	11,074.39	
	Stop Valve Ø 1/2 "	94.00	pcs.	80.00	7,520.00	35.00	3,290.00	10,810.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น Ø 1/2 "	13.00	pcs.	125.00	1,625.00	25.00	325.00	1,950.00	
	Gate Valve (ชนิดเกลียว ทองเหลือง)	1	pcs.	860.00	860.00	-	-	860.00	
	- ขนาด Ø 1 "	12.00	pcs.	860.00	10,320.00	-	-	10,320.00	
	- ขนาด Ø 2 "	5.00	pcs.	1,914.00	9,570.00	-	-	9,570.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมทูน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บกต.ร.04/59ก ผ.ผ.ส.ฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Check Valve								
	- ขนาด Ø 2 "	1.00	pcs.	678.00	678.00	240.00	240.00	918.00	
	- ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	2,110.00	4,220.00	300.00	600.00	4,820.00	
	Float Valve Ø 1 "	1.00	pcs.	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00	
	Automatic Air Vent Valve								
	- ขนาด Ø 1/2 "	2.00	pcs.	4,000.00	8,000.00	60.00	120.00	8,120.00	
	- ขนาด Ø 3/4 "	1.00	pcs.	6,000.00	6,000.00	90.00	90.00	6,090.00	
	Pressure Gage + Vacuum Gage	4.00	pcs.	850.00	3,400.00	60.00	240.00	3,640.00	
	Foot Valve ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	8,000.00	16,000.00	360.00	720.00	16,720.00	
	Y - Strainer ขนาด Ø 3 "	2.00	pcs.	6,000.00	12,000.00	360.00	720.00	12,720.00	
	Flexible Connector For Pump	2.00	set	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	Pipe Fitting & Accessories For Pump	1.00	Lot	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ปั้มน้ำ P1 , P2 ขนาด @ 35 m.	2.00	set	80,000.00	160,000.00	5,000.00	10,000.00	170,000.00	
	2.5 kW / 1450 rpm / 380 V / 3 P / 50 Hz								
	ตู้ควบคุม พร้อมสวิตช์ถูกลอย	1.00	set	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	Package Booster Pump	1.00	set	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00	
	Motor 1.5 kW x 2 set	2.00	set	35,000.00	70,000.00	5,000.00	10,000.00	80,000.00	
	ถึงเก็บน้ำตาดฟ้า ขนาด 4,000 ลิตร	3.00	pcs.	35,000.00	105,000.00	5,000.00	15,000.00	120,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่พักการตำรวจจังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจจรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ดร.04/59ก ผ.จ.ส.ฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

เข้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 10,000 ลิตร	1.00	pcs.	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	
	รวมงานระบบประปา				733,126.46		95,365.40	828,491.86	
4.2	งานระบบสุขาภิบาล (S, W, V SYSTEM)								
	ท่อ PVC Class 8.5 (มอก.17-2524,2532)								
	- ขนาด Ø 1.1/2"	128.00	m.	24.01	3,072.96	30.00	3,840.00	6,912.96	
	- ขนาด Ø 2"	540.00	m.	37.85	20,439.00	40.00	21,600.00	42,039.00	
	- ขนาด Ø 2.1/2"	136.00	m.	59.93	8,150.48	60.00	8,160.00	16,310.48	
	- ขนาด Ø 3"	52.00	m.	83.06	4,319.12	75.00	3,900.00	8,219.12	
	- ขนาด Ø 4"	200.00	m.	134.58	26,916.00	120.00	24,000.00	50,916.00	
	- ขนาด Ø 6"	12.00	m.	285.63	3,427.56	200.00	2,400.00	5,827.56	
	- Pipe Fitting & Accessories 50% ของราคาวัสดุท่อ	1.00	Lot	33,162.56	33,162.56	9,948.77	9,948.77	43,111.33	
	- Sleeve, Hanger and Support 30% ของราคาวัสดุท่อ	1.00	Lot	19,897.54	19,897.54	5,969.26	5,969.26	25,866.80	
	Floor Drain ขนาด Ø 2"	44.00	pcs	550.00	24,200.00	120.00	5,280.00	29,480.00	
	Floor Clean Out								
	- ขนาด Ø 2"	10.00	pcs	300.00	3,000.00	120.00	1,200.00	4,200.00	
	- ขนาด Ø 3"	1.00	pcs	500.00	500.00	180.00	180.00	680.00	
	- ขนาด Ø 4"	13.00	pcs	600.00	7,800.00	240.00	3,120.00	10,920.00	

WNV

31.12.0.11





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายงานประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุรจจังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ทำตรวจอุรจจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผ.ผ.จ.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ .

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ส่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	งานกำแพงกันดิน 93 เมตร								
	- งานขุดดินฐานราก	29.76	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,553.28	4,553.28	
	- คอนกรีตโครงสร้าง strength 240 Ksc. Cube	40.46	ลบ.ม.	2,355.14	95,288.96	421.00	17,033.66	112,322.62	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR 24 RB 9 มม.	928.88	ก.ก.	22.57	20,967.26	4.90	4,551.51	25,518.77	
	- SD 40 DB 12 มม.	2,518.28	ก.ก.	19.37	48,773.67	3.90	9,821.29	58,594.96	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	70.47	ก.ก.	309.35	21,801.34	0.00	0.00	21,801.34	
	- แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อ คัด 80%	223.20	ตร.ม.	450.00	100,440.00	0.00	0.00	100,440.00	
	- ไม้คร่าวดีดแบบหล่อ คัด 30%	83.70	ลบ.พ.	400.00	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ 100%	279.00	ตร.ม.	-	-	192.00	53,568.00	53,568.00	
	- ตะปูโลหะขนาด	76.00	ก.ก.	46.73	3,551.48	0.00	0.00	3,551.48	
- ท่อ PVC ขนาด 1"	47.00	จุด	37.15	1,746.05	20.00	940.00	2,686.05		
	รวมงานกำแพงกันดิน 93 เมตร			326,048.76			90,467.74	416,516.51	
5.2	งานบริเวณ								
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% Standard Proctor Density	12,228.80	ลบ.ม.	180.00	2,201,184.00	-	0.00	2,201,184.00	
	- งานถนน ค.ส.ล.	3,317.00	ตร.ม.	500.00	1,658,500.00	-	0.00	1,658,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผ.ผ.ศฎ.07/2569 14398/68 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบคันทันถนน ค.ส.ล. ชนิดท่อในที่	262.50	ม.	450.00	118,125.00	-	0.00	118,125.00	
	- ปูลือคททางเท้า หน้า 6 ซม.	836.00	ตร.ม.	350.00	292,600.00	55.00	45,980.00	338,580.00	
	- งานวางท่อ				0.00		0.00		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. (แบบมีตะกอน)	314.00	ม.	1,154.00	362,356.00	-	0.00	362,356.00	
	- งานบ่อพัก				0.00		0.00		
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. (แบบฝา ค.ส.ล.)	44.00	บ่อ	8,301.00	365,244.00	-	0.00	365,244.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. (แบบฝาตะแกรง)	15.00	บ่อ	9,301.00	139,515.00	-	0.00	139,515.00	
	- งานระบบไฟฟ้า				0.00		0.00		
	- ติดตั้งแผงแสงสว่างหลอด LED ขนาด 70 W. เส้าเหล็ก พร้อมเดินสาย	22.00	ชุด	9,000.00	198,000.00	-	0.00	198,000.00	
	- งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนศาลพระภูมิ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอนศาลพระ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000.00	
	- มาตรการน้ำของ กปภ. Ø 2" ตามฝั่งบริเวณ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	
	- ปูลูกหญ้า	761.00	ตร.ม.	25.00	19,025.00		0.00	19,025.00	
	รวมงานบริเวณ				5,385,549.00		45,980.00	5,431,529.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



แบบแสดงรายการ การ บริณงาน และราคา

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจอุทธรณ์จังหวัด สุง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ดำรงอุทธรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผง.สฎ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6.1	งานเสาเข็มฐานรากเสาสูง 29 เมตร	- งานเสาเข็มเจาะ Ø 35 ซม. ความยาว 13.00 ม.	4	ต้น	17,000.00	68,000.00	1,300.00	5,200.00	73,200.00	
		- เสริมเหล็ก Dowel Bar 4 x DB 12 มม. ยาว 3 เมตร	5	ต้น	11,701.00	58,505.00	1,301.00	6,505.00	65,010.00	
		- ค่าแรงตัดเสาเข็มเจาะ	4	ต้น	-	-	350.00	1,400.00	1,400.00	
		- ดินซุด /ถมคัน	3	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	
		- ดินถม บดอัดแน่น	3	ลบ.ม.	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
		- ทราดยหยาบอัดแน่น	2	ลบ.ม.	574.77	1,149.54	104.00	208.00	1,357.54	
		- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,168.22	2,168.22	426.00	426.00	2,594.22	
		- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cylinder)	8	ลบ.ม.	2,355.14	18,841.12	436.00	3,488.00	22,329.12	
		- ไม้แบบ	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	139.00	1,390.00	5,890.00	
		- DB 20	240.77	กก.	19.69	4,740.39	3.10	746.39	5,486.78	
		- DB 16	531.00	กก.	19.37	10,284.33	3.60	1,911.60	12,195.93	
		- RB 9 มม. SR-24	40.00	กก.	21.38	855.29	4.40	176.00	1,031.29	
		- ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	50.16	1,203.84	-	-	1,203.84	
		- ฝอย Conduit 2 "	4	ยัด	960.00	3,840.00	125.00	500.00	4,340.00	
- ค่าแรงงานประกอบเหล็กฐานราก	1	ฐาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
- งานก่อสร้างคอนกรีต พร้อมประดับฐานเสา แกะรูปตีดำ	1	ฐาน	150,000.00	150,000.00	35,000.00	35,000.00	185,000.00			
รวม งานเสาเข็มฐานรากเสาสูง 29 เมตร					324,627.73		72,394.99	397,022.72		

พ.นอ B-1

พ.นอ ๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประเมินราคาก่อสร้าง อาคารที่ทำการตรวจวัดรังสีวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตรวจวัดรังสีสร้างภูธรธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอชุมพวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่แบบ บก.ตร.04/59ก ผผจ.สญ.07/2569 14398/68

รายการเลขที่ -

เจ้าของโครงการ ตรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

คำสั่งตรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.2	งานเสาสูง 29 เมตร	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	55,000.00	55,000.00	555,000.00	
	เสาสูง 29 เมตร แบบมอเตอร์								
	เสาสูง 29 เมตร (แบบกลมเขียว) ประกอบ 3 ท่อน								
	PCD 720 มม. ความหนา 4.5 มม. ชุบอีพอกซี ทำสี EPOXY								
	พร้อมน็อต J-Bolt 39 มม. ชุบอีพอกซี								
	พร้อมอุปกรณ์ต่อลงกรวด 5/8" x 3 ม.								
	ใช้พื้นธงขนาด 5 x 12 เมตร								
	อุปกรณ์ประกอบด้วย								
	- ระบบมอเตอร์ 1.5 HP. ชั้นขึ้น - ลง จำนวน 1 ชุด ต่อต้น								
	- สลึงสแตนเลสตั้งรชชาติ ชั้น - ลง								
	- ไม้สแตนเลสถ่วงน้ำหนัก รชชาติ ชั้น - ลง								
	- หัวขุ่น และ ลูกกรอก ประกอบงหัวเสา								
	- ระบบไฟสัญญาณ (OBSTRUCTION LIGHT) ประกอบงหัวเสา								
	พร้อมชุดควบคุม Inverter (ระบบ Auto และ Manual) (ตามแบบมาตรฐาน)								
	รวม งานเสาสูง 29 เมตร				500,000.00		55,000.00	555,000.00	

นาย

ยง

500,000.00

55,000.00

55,000.00

555,000.00

500,000.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ ตำรวจภูธรภาค 8

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 670/2568

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 311/2569

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ - ลิฟท์โดยสารสำหรับ 750 กก.	1.00	งาน	1,372,000.00	1,372,000.00			1,372,000.00	
รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
								1,372,000.00	

*(Handwritten signature and initials)*